

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			TOMADOR: MUNICÍPIO DE TAIACU					
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS SUB BACIA K - AVENIDA 15 DE NOVEMBRO - TRECHOS 52, 53 E 53A					
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	PLACA DE OBRA	Metro quadrado	6,00	1.117,90	5.365,92	1.341,48	0,00	6.707,40
2	SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			1.754,19	51.677,99	12.919,51	0,00	64.597,50
2.1	LOCAÇÃO DA REDE DE CANALIZAÇÃO	Metros	210,50	1,82	306,49	76,62	0,00	383,11
2.2	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE APARELHO TOPOGRÁFICO	Unidade	1,00	1.578,75	1.263,00	315,75	0,00	1.578,75
2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, COM CAMINHÃO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM	Metro quadrado	800,00	5,56	3.558,40	889,60	0,00	4.448,00
2.4	ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 2 METROS DE PROFUNDIDADE	Metro cúbico	397,20	11,70	3.717,79	929,45	0,00	4.647,24
2.5	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30 KG	Metro quadrado	294,75	2,93	690,89	172,73	0,00	863,62
2.6	REATERRO MANUAL COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM 95% pn	Metro cúbico	318,08	106,27	27.041,89	6.760,47	0,00	33.802,36
2.7	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	Metro cúbico	79,52	19,76	1.257,05	314,27	0,00	1.571,32
2.8	ESCORAMENTO DE SOLO COM PONTALETE	Metro quadrado	631,50	27,40	13.842,48	3.460,62	0,00	17.303,10
3	OBRAS DE ALVENARIA E CONCRETO			6.589,89	48.034,53	12.008,63	0,00	60.043,16
3.1	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (5 CM), INCLUSOS IMPRIMADURA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE	Metro quadrado	264,80	177,80	37.665,15	9.416,29	0,00	47.081,44
3.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA Nº 2 COM 10 CM DE ESPESSURA	Metro cúbico	26,48	257,05	5.445,35	1.361,33	0,00	6.806,68
3.3	SAÍDA DE ALA DE CONCRETO/ALVENARIA	Unidade	1,00	6.155,04	4.924,03	1.231,01	0,00	6.155,04
4	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO			29.189,23	42.362,64	10.590,67	0,00	52.953,31
4.1	BOCA DE LOBO SIMPLES	Unidade	1,00	4.264,25	3.411,40	852,85	0,00	4.264,25
4.2	BOCA DE LOBO DUPLA	Unidade	2,00	6.951,84	11.122,94	2.780,74	0,00	13.903,68
4.3	BOCA DE LOBO TRIPLA	Unidade	1,00	9.567,02	7.653,62	1.913,40	0,00	9.567,02
4.4	POÇO DE VISITA DE 1,60X1,60X1,60M - TIPO PMSP	Unidade	3,00	7.885,36	18.924,86	4.731,22	0,00	23.656,08
4.5	TAMPÃO DE FoFo 600mm (RUPTURA>400KN)	Unidade	3,00	520,76	1.249,82	312,46	0,00	1.562,28
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			18.890,87	19.237,26	4.809,31	0,00	24.046,57
5.1	GRELHA ARVOREIRA EM FoFo	Metro quadrado	4,60	1.432,14	5.270,28	1.317,56	0,00	6.587,84
5.2	MURO DE ARRIMO	Unidade	1,00	17.458,73	13.966,98	3.491,75	0,00	17.458,73
6	IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS			1.178,95	60.895,46	15.223,87	0,00	76.119,33
6.1	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DV=400MM	Metros	8,00	177,50	1.136,00	284,00	0,00	1.420,00
6.2	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DV=500MM	Metros	22,20	194,32	3.451,12	862,78	0,00	4.313,90
6.3	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DV=600MM	Metros	100,50	283,66	22.806,26	5.701,57	0,00	28.507,83
6.4	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DV=800MM	Metros	80,00	523,47	33.502,08	8.375,52	0,00	41.877,60
Totais					227.573,80	56.893,47	0,00	284.467,27

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: